

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. Pour chaque affirmation ci-dessous concernant le système de bus KNX, évaluer si elle est vraie ou fausse en cochant la case correspondante ?

- [1] (a) La tension d'alimentation nominale du bus KNX (TP) fournie par l'alimentation est de 29 [V] DC.
☐ Vrai
☐ Faux
- [1] (b) Dans une installation KNX TP (Torsadé), la topologie en boucle (anneau) est autorisée pour garantir la redondance.
☐ Vrai
☐ Faux
- [1] (c) Une adresse physique se terminant par zéro (exemple : 1.2.0) désigne obligatoirement un coupleur (de ligne ou de zone).
☐ Vrai
☐ Faux
- [1] (d) La distance maximale de câble autorisée entre deux participants quelconques raccordés sur une même ligne est de 700 [m].
☐ Vrai
☐ Faux

